

02/11/2020

דף מס': 001

כתב כמויות לשיפוץ איצטדיון עירוני - עכו

פרק 01 סככה מרכזית A

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 01 סככה מרכזית A</b>					
<b>תת פרק 01.1 סככה מרכזית A</b>					
01.1.010	פירוק קירוי גג קיים בשטח כולל של 1,270 מ"ר. העבודה כוללת: 1. אמצעי הרמה וכל הנדרש לעבודה בגובה 2. אמצעי בטיחות כנ"ל 3. סילוק כל מוצרי הקירוי הקיים לאתר המוכר ע"פ חוק. הכל קומפלט	מ"ר	1,270.00		
01.1.020	פירוק פטות (מרישים) קיימות. העבודה כוללת: 1. אמצעי הרמה וכל הנדרש לעבודה בגובה 2. אמצעי בטיחות כנ"ל 3. פינוי וסילוק כל הפטות לאתר המוכר ע"פ חוק.	מטר	2,380.00		
01.1.030	אספקה והרכבת פרופילים מסוג RHS או אחר במידות ובחתיכים שונים למעקות ובכל מקום שיידרש. העבודה כוללת גיליון וצביעה ע"פ כל הנדרש והמתואר במפרט הטכני שלהלן.	טון	1.50		
01.1.040	אספקה והרכבת פלטקות במידות ובעובייה שונים. העבודה כוללת גיליון וצביעת הפלטקות ע"פ כל הנדרש והמתואר במפרט הטכני שלהלן.	טון	0.50		
01.1.050	אספקה והרכבת ברגים מגולוונים במידות וקטרים ואיכות ע"פ הקיים. העבודה בכל מקום שיידרש.	יח'	300.00		
01.1.060	אספקה והרכבת פטות מסוג Z 152*67*14 בעלי עובי דופן של 3 מ"מ. העבודה כוללת גיליון וצביעה ע"פ כל ההוראות וההנחיות במפרט הטכני שלהלן. החיבורים יעשו בברגים מגולוונים מתאימים ישירות אל הפלטקות הקיימות באופן זהה לקיים באתר. הברגים לצורך עבודה זו הינם חלק מעבודת הרכבת הפטות. הכל קומפלט	טון	17.00		

להעברה בתת פרק 01.1

02/11/2020  
 דף מס': 002

כתב כמויות לשיפוץ איצטדיון עירוני - עכו  
 פרק 01 סככה מרכזית A

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	<b>מהעברה</b>				
01.1.070	אספקה וקירוי גג מסוג "סנגלייז" בעובי 6 מ"מ של חב' פלרם. העבודה כוללת: 1. את כל דרישות הבטיחות והטכניות לעבודה בגובה. 2. את כל המרכיבים הנדרשים ע"פ ההנחיות, דרישות ומפרטי היצרן וכן המפרט הטכני המיוחד שלהלן. הכל קומפלט	מ"ר	1,270.00		
01.1.080	אספקה וקירוי גג מסוג "סנגלייז" בעובי 4 מ"מ של חב' פלרם. העבודה כוללת: 1. את כל דרישות הבטיחות והטכניות לעבודה בגובה. 2. את כל המרכיבים הנדרשים ע"פ ההנחיות, דרישות ומפרטי היצרן וכן המפרט הטכני המיוחד שלהלן. הכל קומפלט	מ"ר	1,270.00		לא לסיכום
01.1.090	צביעת מערכת הקונסט' הקיימת כולל כל המרכיבים הקיימים הכוללים: 1. אגדים ראשיים 2. אגדים משניים 3. מותחנים, פלטקות, פרופילים שונים 4. עמודים 5. כל הקונסט' הקיימת בסביבת שטח סככה A כולל מעקות, משטחים, מדרגות, סולמות, אלמנטים מעוגלים וכד' העבודה כוללת את הניקוי, ההכנות וכל מרכיבי ושכבות הצבע ע"פ המפרט הטכני שלהלן. כמו כן נדרש הקבלן בכל עבודותיו לבטיחות והבטחה ואמצעים מכניים וטכניים לעבודה מסוג זה. הכל קומפלט. הערה: לנוחות הקבלן לצורך תמחור העבודה יש לקחת בחשבון שכמות העבודה בפועל תיעשה ע"פ כ-55 טון פלדה מסוגים שונים.	יח'	1.00		
<b>סה"כ 01.1 סככה מרכזית A</b>					
<b>סה"כ 01 סככה מרכזית A</b>					

02/11/2020  
דף מס': 003

כתב כמויות לשיפוץ איצטדיון עירוני - עכו  
פרק 02 סכנה B

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 02 סכנה B</b>					
<b>תת פרק 02.1 סכנה B</b>					
02.1.010	פירוק קירוי גג קיים בשטח כולל של 425 מ"ר. העבודה כוללת: 1. אמצעי הרמה וכל הנדרש לעבודה בגובה 2. אמצעי בטיחות כנ"ל 3. סילוק כל מוצרי הקירוי הקיים לאתר המוכר ע"פ חוק. הכל קומפלט	מ"ר	425.00		
02.1.020	פירוק פטות (מרישים) קיימות. העבודה כוללת: 1. אמצעי הרמה וכל הנדרש לעבודה בגובה 2. אמצעי בטיחות כנ"ל 3. פינוי וסילוק כל הפטות לאתר המוכר ע"פ חוק.	מטר	800.00		
02.1.030	אספקה והרכבת פרופילים מסוג RHS או אחר במידות ובחתיכים שונים למעקות בכל מקום שיידרש. העבודה כוללת גילון וצביעה ע"פ כל הנדרש והמתואר במפרט הטכני שלהלן.	טון	0.80		
02.1.040	אספקה והרכבת פלטקות במידות ובעוביים שונים. העבודה כוללת גילון וצביעת הפלטקות ע"פ כל הנדרש והמתואר במפרט הטכני שלהלן.	טון	0.20		
02.1.050	אספקה והרכבת ברגים מגולוונים במידות וקטרים ואיכות ע"פ הקיים. העבודה בכל מקום שיידרש.	יח'	100.00		
02.1.060	אספקה והרכבת פטות מסוג 14*67*152 בעלי עובי דופן של 3 מ"מ. העבודה כוללת גילון וצביעה ע"פ כל ההוראות וההנחיות במפרט הטכני שלהלן. החיבורים ייעשו בברגים מגולוונים מתאימים ישירות אל הפלטקות הקיימות באופן זהה לקיים באתר. הברגים לצורך עבודה זו הינם חלק מעבודת הרכבת הפטות. הכל קומפלט	טון	5.70		
02.1.070	אספקה וקירוי גג מסוג "סנגלייז" בעובי 6 מ"מ של חב' פלרם. העבודה כוללת: 1. את כל דרישות הבטיחות והטכניות לעבודה בגובה. 2. את כל המרכיבים הנדרשים ע"פ ההנחיות, דרישות ומפרטי היצרן וכן המפרט הטכני המיוחד שלהלן. הכל קומפלט	מ"ר	425.00		

להעברה בתת פרק 02.1

02/11/2020  
 דף מס': 004

כתב כמויות לשיפוץ איצטדיון עירוני - עכו  
 פרק 02 סככה B

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	<b>מהעברה</b>				
02.1.080	אספקה וקירוי גג מסוג "סנגלייז" בעובי 4 מ"מ של חב' פלרם. העבודה כוללת: 1. את כל דרישות הבטיחות והטכניות לעבודה בגובה. 2. את כל המרכיבים הנדרשים ע"פ ההנחיות, דרישות ומפרטי היצרן וכן המפרט הטכני המיוחד שלהלן. הכל קומפלט	מ"ר	425.00		לא לסיכום
02.1.090	צביעת מערכת הקונסט' הקיימת כולל כל המרכיבים הקיימים הכוללים: 1. אגדים ראשיים 2. אגדים משניים 3. מותחנים, פלטקות, פרופילים שונים 4. עמודים 5. כל הקונסט' הקיימת בסביבת שטח סככה B כולל מעקות, משטחים, מדרגות, סולמות, אלמנטים מעוגלים וכד' העבודה כוללת את הניקוי, ההכנות וכל מרכיבי ושכבות הצבע ע"פ המפרט הטכני שלהלן. כמו כן נדרש הקבלן בכל עבודותיו לבטיחות והבטחה ואמצעים מכניים וטכניים לעבודה מסוג זה. הכל קומפלט. הערה: לנוחות הקבלן לצורך תמחור העבודה יש לקחת בחשבון שכמות העבודה בפועל תיעשה ע"פ כ-18.5 טון פלדה מסוגים שונים.	יח'	1.00		
<b>סה"כ 02.1 סככה B</b>					
<b>סה"כ 02 סככה B</b>					

02/11/2020  
דף מס': 005

כתב כמויות לשיפוץ איצטדיון עירוני - עכו  
פרק 03 סכנה C

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 03 סכנה C</b>					
<b>תת פרק 03.1 סכנה C</b>					
03.1.010	פירוק קירוי גג קיים בשטח כולל של 425 מ"ר. העבודה כוללת: 1. אמצעי הרמה וכל הנדרש לעבודה בגובה 2. אמצעי בטיחות כנ"ל 3. סילוק כל מוצרי הקירוי הקיים לאתר המוכר ע"פ חוק. הכל קומפלט	מ"ר	425.00		
03.1.020	פירוק פטות (מרישים) קיימות. העבודה כוללת: 1. אמצעי הרמה וכל הנדרש לעבודה בגובה 2. אמצעי בטיחות כנ"ל 3. פינוי וסילוק כל הפטות לאתר המוכר ע"פ חוק.	מטר	800.00		
03.1.030	אספקה והרכבת פרופילים מסוג RHS או אחר במידות ובחתיכים שונים למעקות ובכל מקום שיידרש. העבודה כוללת גילון וצביעה ע"פ כל הנדרש והמתואר במפרט הטכני שלהלן.	טון	0.80		
03.1.040	אספקה והרכבת פלטקות במידות ובעוביים שונים. העבודה כוללת גילון וצביעת הפלטקות ע"פ כל הנדרש והמתואר במפרט הטכני שלהלן.	טון	0.20		
03.1.050	אספקה והרכבת ברגים מגולוונים במידות וקטרים ואיכות ע"פ הקיים. העבודה בכל מקום שיידרש.	יח'	100.00		
03.1.060	אספקה והרכבת פטות מסוג 152*67*14 Z בעלי עובי דופן של 3 מ"מ. העבודה כוללת גילון וצביעה ע"פ כל ההוראות וההנחיות במפרט הטכני שלהלן. החיבורים ייעשו בברגים מגולוונים מתאימים ישירות אל הפלטקות הקיימות באופן זהה לקיים באתר. הברגים לצורך עבודה זו הינם חלק מעבודת הרכבת הפטות. הכל קומפלט	טון	5.70		
03.1.070	אספקה וקירוי גג מסוג "סנגלייז" בעובי 6 מ"מ של חב' פלרם. העבודה כוללת: 1. את כל דרישות הבטיחות והטכניות לעבודה בגובה. 2. את כל המרכיבים הנדרשים ע"פ ההנחיות, דרישות ומפרטי היצרן וכן המפרט הטכני המיוחד שלהלן. הכל קומפלט	מ"ר	425.00		
<b>להעברה בתת פרק 03.1</b>					

02/11/2020  
 דף מס': 006

כתב כמויות לשיפוץ איצטדיון עירוני - עכו  
 פרק 03 סככה C

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	<b>מהעברה</b>				
03.1.080	אספקה וקירוי גג מסוג "סנגלייז" בעובי 4 מ"מ של חב' פלרם. העבודה כוללת: 1. את כל דרישות הבטיחות והטכניות לעבודה בגובה. 2. את כל המרכיבים הנדרשים ע"פ ההנחיות, דרישות ומפרטי היצרן וכן המפרט הטכני המיוחד שלהלן. הכל קומפלט	מ"ר	425.00		לא לסיכום
03.1.090	צביעת מערכת הקונסט' הקיימת כולל כל המרכיבים הקיימים הכוללים: 1. אגדים ראשיים 2. אגדים משניים 3. מותחנים, פלטקות, פרופילים שונים 4. עמודים 5. כל הקונסט' הקיימת בסביבת שטח סככה C כולל מעקות, משטחים, מדרגות, סולמות, אלמנטים מעוגלים וכד' העבודה כוללת את הניקוי, ההכנות וכל מרכיבי ושכבות הצבע ע"פ המפרט הטכני שלהלן. כמו כן נדרש הקבלן בכל עבודותיו לבטיחות והבטחה ואמצעים מכניים וטכניים לעבודה מסוג זה. הכל קומפלט. הערה: לנוחות הקבלן לצורך תמחור העבודה יש לקחת בחשבון שכמות העבודה בפועל תיעשה ע"פ כ-18.5 טון פלדה מסוגים שונים.	יח'	1.00		
<b>סה"כ 03.1 סככה C</b>					
<b>סה"כ 03 סככה C</b>					

02/11/2020  
דף מס': 007

כתב כמויות לשיפוץ איצטדיון עירוני - עכו  
פרק 04 סכנה D

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 04 סכנה D</b>					
<b>תת פרק 04.1 סכנה D</b>					
04.1.010	פירוק קירוי גג קיים בשטח כולל של 600 מ"ר. העבודה כוללת: 1. אמצעי הרמה וכל הנדרש לעבודה בגובה 2. אמצעי בטיחות כנ"ל 3. סילוק כל מוצרי הקירוי הקיים לאתר המוכר ע"פ חוק. הכל קומפלט	מ"ר	600.00		
04.1.020	פירוק פטות (מרישים) קיימות. העבודה כוללת: 1. אמצעי הרמה וכל הנדרש לעבודה בגובה 2. אמצעי בטיחות כנ"ל 3. פינוי וסילוק כל הפטות לאתר המוכר ע"פ חוק.	מטר	1,125.00		
04.1.030	אספקה והרכבת פרופילים מסוג RHS או אחר במידות ובחתיכים שונים למעקות ובכל מקום שיידרש. העבודה כוללת גיליון וצביעה ע"פ כל הנדרש והמתואר במפרט הטכני שלהלן.	טון	1.00		
04.1.040	אספקה והרכבת פלטקות במידות ובעוביים שונים. העבודה כוללת גיליון וצביעת הפלטקות ע"פ כל הנדרש והמתואר במפרט הטכני שלהלן.	טון	0.30		
04.1.050	אספקה והרכבת ברגים מגולוונים במידות וקטרים ואיכות ע"פ הקיים. העבודה בכל מקום שיידרש.	יח'	150.00		
04.1.060	אספקה והרכבת פטות מסוג 14*67*152 Z בעלי עובי דופן של 3 מ"מ. העבודה כוללת גיליון וצביעה ע"פ כל ההוראות וההנחיות במפרט הטכני שלהלן. החיבורים יעשו בברגים מגולוונים מתאימים ישירות אל הפלטקות הקיימות באופן זהה לקיים באתר. הברגים לצורך עבודה זו הינם חלק מעבודת הרכבת הפטות. הכל קומפלט	טון	8.00		
04.1.070	אספקה וקירוי גג מסוג "סנגלייז" בעובי 6 מ"מ של חב' פלרם. העבודה כוללת: 1. את כל דרישות הבטיחות והטכניות לעבודה בגובה. 2. את כל המרכיבים הנדרשים ע"פ ההנחיות, דרישות ומפרטי היצרן וכן המפרט הטכני המיוחד שלהלן. הכל קומפלט	מ"ר	600.00		
<b>להעברה בתת פרק 04.1</b>					

02/11/2020  
 דף מס': 008

כתב כמויות לשיפוץ איצטדיון עירוני - עכו  
 פרק 04 סככה D

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	<b>מהעברה</b>				
04.1.080	אספקה וקירוי גג מסוג "סנגלייז" בעובי 4 מ"מ של חב' פלרם. העבודה כוללת: 1. את כל דרישות הבטיחות והטכניות לעבודה בגובה. 2. את כל המרכיבים הנדרשים ע"פ ההנחיות, דרישות ומפרטי היצרן וכן המפרט הטכני המיוחד שלהלן. הכל קומפלט	מ"ר	600.00		לא לסיכום
04.1.090	צביעת מערכת הקונסט' הקיימת כולל כל המרכיבים הקיימים הכוללים: 1. אגדים ראשיים 2. אגדים משניים 3. מותחנים, פלטקות, פרופילים שונים 4. עמודים 5. כל הקונסט' הקיימת בסביבת שטח סככה D כולל מעקות, משטחים, מדרגות, סולמות, אלמנטים מעוגלים וכד' העבודה כוללת את הניקוי, ההכנות וכל מרכיבי ושכבות הצבע ע"פ המפרט הטכני שלהלן. כמו כן נדרש הקבלן בכל עבודותיו לבטיחות והבטחה ואמצעים מכניים וטכניים לעבודה מסוג זה. הכל קומפלט. הערה: לנוחות הקבלן לצורך תמחור העבודה יש לקחת בחשבון שכמות העבודה בפועל תיעשה ע"פ כ-26 טון פלדה מסוגים שונים.	יח'	1.00		
<b>סה"כ 04.1 סככה D</b>					
<b>סה"כ 04 סככה D</b>					



02/11/2020  
דף מס': 009

(ריכוז)

כתב כמויות לשיפוץ איצטדיון עירוני - עכו

סה"כ	
	פרק 01 סכנה מרכזית A תת פרק 01.1 סכנה מרכזית A סה"כ 01 סכנה מרכזית A
	פרק 02 סכנה B תת פרק 02.1 סכנה B סה"כ 02 סכנה B
	פרק 03 סכנה C תת פרק 03.1 סכנה C סה"כ 03 סכנה C
	פרק 04 סכנה D תת פרק 04.1 סכנה D סה"כ 04 סכנה D

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן